

(別紙1)

## 仕様書

## 1. 急速ろ過池ろ材交換工事(1池)に係る規格及び使用数量等については、下記のとおりとする。

名 称	規格品質	数量	単位
ろ材(アンスラサイト)	Φ1.2 30L/袋	29	袋
ろ材(マンガン砂)	Φ0.6 20L/袋	256	袋
ろ材(支持砂利)	Φ2~4 20L/袋	21	袋
ろ材(支持砂利)	Φ4~6 20L/袋	21	袋
ろ材(支持砂利)	Φ6~13 20L/袋	21	袋
ろ材(支持砂利)	Φ13~20 20L/袋	21	袋
表洗ノズル	特殊型 ABSアンスラサイト仕様	24	個

※日本水道協会(JWWA)規格目録に記載のある材料については、規格を満たすものを用意すること。

- ろ過池内のろ材をすべて大型強力吸引車等を用いて撤去した後、上述の新しいろ材を充填し交換すること。
- ろ材撤去後、ろ過池内の洗浄および点検を行うこと。
- ろ材交換後、ろ過池の試運転および水質検査を行い、必要に応じて調整を行うこと。
- 撤去したろ材は請負者の責任の下処分を行うこと。
- 上述の作業等に必要な費用も入札額に含めること。

## 2. その他経費については、下記のとおりとする。

- 材料運送費(パレット含む)
- 重機費(レンタル費用、運搬費用含む)
- 作業用機器(賃借、損料含む)
- 消耗品等材料費(廃棄料含む)
- 労務費
- 工事費
- 仮設・現場管理費・安全対策費
- 一般管理費等
- 完成報告書に係る経費

## 3. その他

- 上記、部品及び経費が必要な場合は、入札に参加する者の負担とする。
- 本仕様書に記載無き事項でも、技術及び役務完了に必要な事項は請負者の負担により実施する。
- 工事に際し建築申請など行政許可が必要な場合は、入札に参加する者が行い、それに係る経費についても負担しなければならない(入札額に含めること)。
- 規格及び使用数量等は上記のとおりとするが、同等以上の効果が得られる場合には変更を認めるものとする。ただし、変更の場合には事前に秋田県心身障害者コロニー契約担当者と協議し、効果について説明を行い許可を得ること。
- 必要に応じて現場の状況を確認できる事とするが、その場合には事前に申し込みを行うこと。